



Marchainville (Orne)  
Église Notre-Dame de l'Assomption  
Vue extérieure nord-est

## MARCHAINVILLE

*Orne, canton Longny-au-Perche,  
arrondissement Mortagne-au-Perche, 200 habitants*

L'ÉGLISE paroissiale de Marchainville, dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, est de fondation romane. Édifiée par les religieux de l'abbaye de Saint-Evroult à qui la terre de Marchainville avait été donnée par Foucher de Chartres, l'église, d'origine priorale, remonte à la deuxième moitié du XI<sup>e</sup> siècle. Son état actuel traduit cependant d'importants remaniements ultérieurs. Son plan est celui d'un long vaisseau rectangulaire précédé sur sa façade occidentale d'une tour-clocher et se terminant par un chevet plat. Sur le côté nord de la nef a été édifié un bas-côté plus court, de trois travées, se terminant aussi par un chevet plat, qui ouvre sur le vaisseau central par trois grandes arcades au profil brisé. L'église est construite en moellons de grès enduits au mortier de chaux, la toiture est de tuiles plates. L'église est éclairée par de grandes fenêtres plein cintre percées dans les murs gouttereaux de la nef et du bas-côté nord qui, en

raison de la similitude de leur profil, trahissent une intervention majeure du XIX<sup>e</sup> s. dans cet édifice. Le clocher, une construction élevée, de plan carré, aux chaînages d'angle soulignés par un appareil de pierres de grès, et coiffé d'un toit à l'impériale surhaussé d'un lanternon, appartient aussi à une campagne de travaux du XIX<sup>e</sup> siècle.

À l'intérieur, chacun des deux vaisseaux est couvert d'une voûte en berceau de lattis hourdés au plâtre ; les murs du fond sont décorés de maîtres-autels avec retable central.

La Sauvegarde de l'Art français a octroyé de 1999 à 2001 des subventions formant un total de 190 000 F, en trois versements, pour la restauration des toitures, couvertures et maçonneries de la partie orientale de la nef et du bas-côté nord.

É. G-C.



1

Marchainville (Orne)  
Église Notre-Dame de l'Assomption  
1. Vue extérieure sud-est  
2. La charpente en cours de travaux



2